

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		ZL č. 1A-9	
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY			
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.		Datum: 4.6. 2012
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.21 – Výtlačné řady Hylváty	
Odkazy:	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny - RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny: Popis změny: Výtlačné řady Hylváty – Zkrácení výtlaku NV5 Součástí oznámení změny je: 1) Stanovisko projektanta 2) Zákres změn do PD 3) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny = minus 10 287,68 Kč bez DPH			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “ Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny. Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – - Kanalizace a ČOV“ Datum: Pobřežní 667/78 186 00 Praha 8 4.6.2012		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí  Datum: 4.6.2012 V. Z. Balcar AQUA PROCON s.r.o. Divize Praha Dukelských hrdinů 12 170 00 Praha 7, ČR DIČ: CZ46964371	
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí : ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremáskova 28, 772 00 Olomouc Datum: 4.6.2012		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí  Datum: 4.6.2012	



**„Sdružení pro Ústí nad Orlicí-kanalizace a ČOV“
Pan Bronislav Hána
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8**


Datum: 10. 09. 2012
Vyřizuje: Ing. Sana Bahor, 737 206 974

**Věc : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV
1A – Ústí nad Orlicí - kanalizace
Stanovisko projektanta ke změnovému listu č. 1A-9
SO 1.21 – Výtlačné řady Hylváty – Zkrácení výtlačku NV5**

Vážený pane inženýre,
na základě Vašeho požadavku Vám sdělujeme stanovisko projektanta ke změnovému listu č. 1A-9.
Po zpracování ZDS původní majitel pozemku 1275/5 prodal pozemek a nový majitel vyslovil nesouhlas s umístěním ČS5 na jeho pozemku. Z tohoto důvodu investor vykoupil část pozemku 159/5 naproti pozemku 1275/5 za účelem přesunutí čerpací stanice ČS5. Z důvodu posunutí ČS5 je výtlačk NV5, který je veden z ČS5 do stávající gravitační stoky zkrácen o 6,0m.
Z výše uvedených důvodů se změnovým listem č. 1A-9 souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Daniel Kozický



Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha
Tel.: +420 220 879 819
fax: +420 226 712 140
e-mail: info.praha@aquaprocon.cz

IČ: 46964371

DIČ: CZ46964371

Brno-venkov č. ú.: 24301-641/0100

Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

ROS

0.47 4.82m - PP

VÝTLAK NV5
0x8 2

PE 90x8,2 121,88m

300-5.01-PP

300 - 5.56⁹¹⁴ - PP

WYTLAK TV
63x5.8 - 164.00m

PODCHODI
PROJEKTANT
PROJEKTOWA
PROJEKTOWA

1240

SITUACE

ZDS

STOKA NV5
300-4.82m-PP

NV7

DN 300

22.283 - 4.82

NV6

km 0.12738

123

VÝTLAK NV5
PE90x8,2 - 127,88m

km 0.10000

DN 300

8.881 - 4.54

NV5-12
km 0.01208

205

68700.0
940

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství ZDS	Množství RDS	Rozdíl RDS-ZDS	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena rozdílu Kč
SO 1.21 VÝTLAČNÉ RADY - HYLVÁTY							
VÝTLAKY							
Zemní práce							
1	Práce spojené a přechodem toku v místě výstavby (např. hrázování, zapečení štětovou stěnou, převedení vody potrubím ...)	kpl	1,00	1,00	0,000	0,00	0,00
2	Čerpání vody včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	1,00	0,000	0,00	0,00
3	Dobyté zajištění potrubí	m	12,00	14,40	2,400	311,80	748,32
4	Dobyté zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	15,80	19,20	3,600	282,10	907,56
5	Sejmnutí omítky s přemístěním do 50 m	m3	93,50	93,50	0,000	59,70	0,00
6	Přilpatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	103,58	123,80	20,216	39,80	804,60
7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapečených i nezapečených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1 288,40	1 284,44	3,956	102,20	-404,84
8	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapečených i nezapečených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	82,24	81,99	0,248	942,10	-234,02
9	Protišlábní trub ochránítko do DN500	m	14,00	14,00	0,000	4 047,00	0,00
10	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 2m	m2	2 277,22	2 284,19	-13,025	26,50	-345,15
11	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4m	m2	409,28	409,28	0,000	33,20	0,00
12	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	2 277,22	2 284,19	-13,025	8,80	-85,96
13	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	409,28	409,28	0,000	9,30	0,00
14	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	644,20	642,22	1,981	2,70	-5,35
15	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	41,12	40,99	0,129	2,70	-0,35
16	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	93,50	93,50	0,000	33,20	0,00
17	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět v naložení	m3	401,88	401,88	0,000	78,60	0,00
18	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	886,52	882,58	3,960	345,00	-1 366,17
19	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	82,24	81,99	0,248	345,00	-85,70
20	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	922,99	922,66	0,328	108,80	-35,48
21	Obrys potrubí bez prohození sypaniny	m3	307,26	304,48	2,766	106,20	-293,76
22	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	935,00	935,00	0,000	8,00	0,00
23	Rozproštění omítky, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	935,00	935,00	0,000	37,20	0,00
24	Trubka podélné svař. DN273x7mm dle DIN2458	m	15,40	15,40	0,000	1 698,40	0,00
25	Vhodný zásepový materiál pro místní komunikace podle TP146, vhodné vyčištěné zeminy z výkopů a recyklatů dle TP146	T	426,47	433,30	6,835	159,20	1 088,12
26	Štěrkoštěk frakce 8-16	T	307,26	304,48	2,766	205,70	-569,99
27	Štěrkoštěk, kamenivo 0-63	T	540,38	533,70	6,678	278,80	-1 860,07
Zemní práce celkem :							-1 737,22
Přípravné a přidružené práce							
28	Rozebrání zámku diazby pro péči kom. bez odvozu suš. mater. ke zpět použití	m2	3,84	3,84	0,000	70,30	0,00
29	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. tl. 5-20 cm	m2	582,50	575,30	7,200	19,90	-143,28
30	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. tl. 5-20 cm	m2	586,34	579,14	7,200	23,90	-172,08
31	Vytváření obrub chodníkůvých včetně odvozu na mezidponi a zpět	m	179,00	176,00	3,000	119,40	0,00
32	Vodorovná doprava suš. po suchu na skládku vč. uložení	t	278,59	275,17	3,418	139,30	-476,17
33	Poplatek za skládku stavební suš.	t	278,59	275,17	3,418	63,70	-217,75
Přípravné a přidružené práce celkem :							-1 009,28
Přípravné a přidružené práce - živice							
34	Odstranění podkladu nad 200 m2, živ. tl. 5 cm	m2	582,50	575,30	7,200	73,00	-525,80
35	Frézování křtu nad 500 m2, bez překážek, tl. 5 cm	m2	1 007,90	994,70	13,195	73,00	-963,23
36	Řezání stávajícího živ. křtu tl. do 5 cm zalití stýc. spar. asfaltovou závlivkou a posypem	m	712,79	700,79	12,000	92,80	-1 114,80
37	Řezání stávajícího živ. křtu tl. 5 - 10 cm	m	708,79	696,79	12,000	79,60	-955,20
38	Vodorovná doprava suš. po suchu na skládku vč. uložení	t	186,10	183,70	2,396	139,30	-333,70
39	Poplatek za recykli	t	186,10	183,70	2,396	106,20	-254,41
a Přípravné a přidružené práce - živice celkem :							-4 146,94
Podkladní a vedlejší konstrukce							
40	Lože pod potrubí ze štěrkoštěku do 63 mm	m3	119,82	118,74	1,079	477,70	-515,63
41	Desky podkladní pod šachty C12/15 tl. 10cm	m3	1,16	1,16	0,000	3 264,20	0,00
42	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	53,60	65,20	11,600	371,50	4 308,40
43	Tratěvy z PVC drenážních trubek, lože a obrys štěrkoštěkem, trubky d 100 mm, vč. zem. prací	m	676,13	670,13	6,000	79,60	-477,60
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :							3 316,17
Trubní vedení							
44	Položení chráničů ve výkopu DN273x7mm	m	17,30	17,30	0,000	0,00	0,00
45	Nasunutí potrubní sekce do ocel. chráničů, DN 110 vč. střešení objímek a uzavření koncu chráničů	m	31,30	31,30	0,000	0,00	0,00
46	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm vč. tvarovek	m	185,78	179,78	6,000	61,00	-368,00
47	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 110 mm vč. tvarovek	m	490,35	480,35	10,000	0,00	0,00
48	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN100 nebo DN125 vč. zabezpečení koncu potrubí při tlakových zkouškách	m	676,13	670,13	6,000	19,80	-119,40
49	Čistič šachty výtlaku se vzdušníkem pro DN110 - montáž šachty z C30/37 XA1 s ŽB zákl. deskou - vnitřní rozměr 1200x1400 mm, výška do 2,1 m vč. poklopu s úpravou zhlaví. Dno je upraveno spádovým betonem C30/37 XA1. Vystrojení šachty - šoupátko pro odpad	kus	1,00	1,00	0,000	0,00	0,00
50	Čistič (odkavovací) šachty výtlaku pro DN90 - prefabrikovaná šachta průměr 1000 mm, výška do 2,1 m včetně poklopu s úpravou zhlaví, dno je upraveno spádovým betonem C30/37 XA1, do dna je provedena čerpací jímka 250x250x100mm. Vystrojení šachty - šoupátko	kus	1,00	1,00	0,000	0,00	0,00
51	Čistič (odkavovací) šachty výtlaku pro DN110 - prefabrikovaná šachta průměr 1000 mm, výška do 4,0 m včetně poklopu s úpravou zhlaví, dno je upraveno spádovým betonem C30/37 XA1, do dna je provedena čerpací jímka 250x250x100mm. Vystrojení šachty - šoupátko	kus	1,00	1,00	0,000	0,00	0,00
52	Čistič (odkavovací) šachty výtlaku pro DN110 - prefabrikovaná šachta průměr 1000 mm, výška do 5,0 m včetně poklopu s úpravou zhlaví, dno je upraveno spádovým betonem C30/37 XA1, do dna je provedena čerpací jímka 250x250x100mm. Vystrojení šachty - šoupátko	kus	1,00	1,00	0,000	0,00	0,00
53	Trubka podélné svař. DN273x7mm dle DIN2458	m	17,47	17,47	0,000	0,00	0,00
54	Trubka tlaková PE HD s ochranným pláštěm z PP d 80 x 8,2 mm vč. tvarovek	m	188,57	162,48	26,09	237,50	-1 445,59
55	Trubka tlaková PE HD s ochranným pláštěm z PP d 110 x 10,0 mm vč. tvarovek	m	497,71	497,71	0,000	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :							-1 930,99

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství ZDS	Množství RDS	Hodnota RDS-ZDS	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena rozdílů Kč
Elektromontáže							
55	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 4	m	676,13	670,13	-6 000	23,80	-143,40
Elektromontáže celkem :							-143,40
Zemní práce při montážích							
57	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	676,13	670,13	-6 000	15,90	-95,40
Zemní práce při montážích celkem :							-95,40
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH							
Komunikace							
58	Podklad ze šetrkopisku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	582,50	575,30	-7 200	119,40	-859,68
59	Podklad ze šetrkopití po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	3,84	3,84	0 000	139,30	0,00
60	Podklad ze šetrkopití po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	582,50	575,30	-7 200	159,20	-1 146,24
61	Podklad kamen. obal. asfaltem tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	582,50	575,30	-7 200	252,10	-1 815,12
62	Postřik živičný infiltr + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	582,50	575,30	-7 200	29,20	-210,24
63	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 007,90	994,70	-13 195	26,50	-349,67
64	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tl.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 007,90	994,70	-13 195	272,00	-3 589,04
65	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drátě tl. 4 cm bez dodávky materiálu	m2	3,84	3,84	0 000	0,00	0,00
66	Osažení ležet. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	176,00	176,00	0 000	0,00	0,00
67	Očštění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	176,00	176,00	0 000	0,00	0,00
68	Očštění vybourané zámky dlaždice	m2	3,84	3,84	0 000	0,00	0,00
Komunikace celkem :							-7 989,99
R	Rezerva na nepředvídatelné práce						3 429,37
SO 1.21 CELKEM :							-10 287,68

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “		
Změnový list		ZL č. 1A-9
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY		
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum:
Odesláno/		
	předáno:	
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.2 ¹ – Výtlačné řady - HYLVÁTY
Odkazy:	na specifikaci:	RDS
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny
	na jinou část smlouvy:	
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:		
<u>Důvod změny:</u> Změna RDS		
<u>Popis změny:</u> Výtlačné řady Hylváty – Zkrácení výtlaku NV5		
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny:		
	Vícepráce	7 858,00 Kč
	Méněpráce	-21 575,05 Kč
	Celkem	-13 717,05 Kč
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “		
Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.		
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.		
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí - 9. 10. 2014 Datum:	„Sdružení pro Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ Poblěžní 667/78 186 00 Praha 8	Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí - 9. 10. 2014 Datum:
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí - 9. 10. 2014 Datum:	ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc	Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí - 9. 10. 2014 Datum:

Poř.	Popis položky	m, l	Množství ZDS	Množství RDS	Rozdíly RDS-ZDS	Jedn. cena Kč/m, l	Celková cena bez DPH Kč	Výpočet celkové Kč	Množství celkové Kč
SO 1.21 VÝTLAČNÉ ŘÁDY - HLIVÁTY									
VÝTLAKY									
	Zemní práce		12,00	14,40	2,400	311,80	748,32	748,32	0,00
3	Dobyté zajištění potrubí	m	15,00	19,20	3,600	252,10	907,56	907,56	0,00
4	Dobyté zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	103,56	123,80	20,216	39,80	804,60	804,60	0,00
6	Příprava ze zříznutí hloubení v blízkosti vedení	m3	1 288,40	1 284,44	-3,961	102,20	-404,84	0,00	-404,84
7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 započatých i nezapočených s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	82,24	81,89	-0,248	942,10	-234,02	0,00	-234,02
8	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 započatých i nezapočených s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2 277,22	2 264,19	-13,025	26,50	-345,15	0,00	-345,15
10	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 2 m	m2	2 277,22	2 264,19	-13,025	6,60	-85,96	0,00	-85,96
12	Odstěrnání pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	644,20	642,22	-1,981	2,70	-5,35	0,00	-5,35
14	Svislé přemísťování výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	41,12	40,99	-0,129	2,70	-0,35	0,00	-0,35
15	Svislé přemísťování výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	886,52	882,56	-3,960	345,00	-1 366,17	0,00	-1 366,17
18	Vodorovné přemísťování přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení výkopku a případného poplatek za skládku	m3	82,24	81,89	-0,248	85,70	-21,15	0,00	-21,15
19	Vodorovné přemísťování přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení výkopku a případného poplatek za skládku	m3	922,98	922,66	-0,326	108,80	-35,46	0,00	-35,46
20	Zvýšp. jem. rýh, šachet, se ztuhnutím	m3	307,26	304,49	-2,766	108,20	-293,76	0,00	-293,76
21	Obrys potrubí bez prohození sypaliny	m3	426,47	433,30	6,835	159,20	1 088,12	1 088,12	0,00
25	Vhodný záporný materiál pro míšení komunikace podle TP146, vhodné vyřídění zeminy z výkopů a recyklátu dle TP146	T	307,26	304,49	-2,766	205,70	-568,99	0,00	-568,99
26	Štěrkolet frakce 8-16	T	540,38	533,70	-6,678	278,80	-1 860,07	0,00	-1 860,07
27	Štěrkolet, kamenný 0-63	T						3 548,60	-5 205,82
	Zemní práce celkem :						-1 737,22	0,00	-1 009,28
Přípravné a přídržné práce									
29	Odstěrnání podkladu nad 200 m2 kam. kámen 11,20 cm	m2	582,50	575,30	-7,200	19,90	-143,28	0,00	-143,28
30	Odstěrnání podkladu nad 200 m2 kam. kámen 11,20 cm	m2	586,34	579,14	-7,200	23,90	-172,08	0,00	-172,08
32	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	278,59	275,17	-3,418	139,30	-476,17	0,00	-476,17
33	Poplatek za skládku stavební sutí	t	278,59	275,17	-3,418	63,70	-217,75	0,00	-217,75
	Přípravné a přídržné práce celkem :						-1 009,28	0,00	-1 009,28
Přípravné a přídržné práce - živice									
34	Odstěrnání podkladu nad 200 m2, živice 11,5 cm	m2	582,50	575,30	-7,200	73,00	-525,60	0,00	-525,60
35	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, 11,5 cm	m2	1 007,90	994,70	-13,195	73,00	-963,23	0,00	-963,23
36	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm zaill. syp. asfaltovou závlakou a posypem	m	712,79	700,79	-12,000	92,90	-1 114,80	0,00	-1 114,80
37	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	708,79	696,79	-12,000	79,60	-955,20	0,00	-955,20
38	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	186,10	183,70	-2,395	139,30	-333,70	0,00	-333,70
39	Poplatek za recyklaci	t	186,10	183,70	-2,395	106,20	-254,41	0,00	-254,41
	Přípravné a přídržné práce - živice celkem :						-4 146,94	0,00	-4 146,94
Podkladní a vedlejší konstrukce									
40	Lože pod potrubí za štěrkoletu do 83 mm	m3	119,82	118,74	-1,079	477,70	-515,63	0,00	-515,63
42	Zrub kabelový prefabrikovaný, závlak asfaltu včetně dodávky žlabu a poklopu	m	53,60	65,20	11,600	371,50	4 309,40	4 309,40	0,00
43	Tratvody z PVC drenážních trubek, kóza a obrys štěrkoletem, trubky d 100 mm, vč. zem. prací	m	676,13	670,13	-6,000	79,60	-477,60	0,00	-477,60

Pol.	Popis položky	m.j.	Práci při ZD6	Ústřední RDS	Práci při ZD6 RDS	Práci při ZD6 RDS	Práci při ZD6 RDS	Celková cena práce Kč	Výsledek práce Kč	Majetkové celkové Kč
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :							3 316,17	4 309,40	-993,23
	Trubní vedení									
46	Montáž potrubí polyetylenového va výkopu 80 mm vř. tvarovek	m	186,78	179,78	-6,000			-566,00	0,00	-566,00
48	Tříska zkouška vodovodního potrubí DN100 nebo DN125 vř. zabezpečení koncov potrubí při tlakových zkouškách	m	676,13	670,13	-6,000			-119,40	0,00	-119,40
54	Trubka tlaková PE HD s ochranným pláštěm z PP d 90 x 8,2 mm vř. tvarovek	m	188,57	182,48	-6,087			-1 445,59	0,00	-1 445,59
	Trubní vedení celkem :							-1 930,99	0,00	-1 930,99
	Elektromontáže									
56	Vodící m a vn CY 4 mm2 uložený vlně včetně dodávky vodiče CY 4	m	676,13	670,13	-6,000			-143,40	0,00	-143,40
	Elektromontáže celkem :							-143,40	0,00	-143,40
	Zemní práce při montážích									
57	Zakopit kabelu výstražnou folii PVC, šířka 33 cm (délka PVC šířka 33 cm	m	676,13	670,13	-6,000			-95,40	0,00	-95,40
	Zemní práce při montážích celkem :							-95,40	0,00	-95,40
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH									
	Komunikace									
58	Podklad za šáklíku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	582,50	575,30	-7,200			-859,68	0,00	-859,68
60	Podklad ze štrkové po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	582,50	575,30	-7,200			-1 146,24	0,00	-1 146,24
61	Podklad kamen obl. asfalkem tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	582,50	575,30	-7,200			-1 815,12	0,00	-1 815,12
62	Postřik živitný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	582,50	575,30	-7,200			-210,24	0,00	-210,24
63	Postřik živitný epoxider z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 007,90	994,70	-13,195			-349,67	0,00	-349,67
64	Beton asfalt. ABJ, ABS, ABH tl. 3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 007,90	994,70	-13,195			-3 589,04	0,00	-3 589,04
	Komunikace celkem :							-7 965,99	0,00	-7 965,99
R	Rezerva na nepředvídané práce								0,00	
	PO 1.21 CELKEM :							-13 717,05	7 100,00	-6 617,05