ŘEZ A-A



skladba střechy 01

- nástřiková hmota systémově určená pro hřiště s umělým polyuretanovým povrchem
- vyztužená betonová mazanina spád na 0,5%,
- separační a ochranná PE fólie
- 2x drenážní rohož
- vrchní SBS modifikovaný asf. pás s břidličným posypem
- podkladní SBS modifikovaný samolepící asf. pás systémově určený pro pokládku na XPS
- tepelná izolace
- parozábrana SBS modifikovaný samolepící pás systémově určený pro pokládku na TR plechy
- nosná konstrukce střešního pláště – TR plech + ocelové vazníky
- podhled

skladba střechy 03

- extenzivní zeleň
- výsadbový substrát
- filtrační rouno PP
- drenážní desky
- ochranné rouno a separační PE folie
- vrchní SBS modifikovaný asf. pás
- podkladní SBS modifikovaný samolepící asf. pás systémově určený pro pokládku na tepelnou izolaci
- tepelná izolace
- parozábrana SBS modifikovaný samolepící pás systémově určený pro pokládku železobetonové stropy
- nosná konstrukce železobetonový strop
- omítka

SO.01 ±0,0 = 354,90 m n.m. (BpV)

Generální projektant: MS PLAN	**MS plan, s.r.o.** U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 5 IČO: 16190513	
Autor projektové části: MS PLAN	**MS plan, s.r.o.** U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 5 IČO: 16190513	
Stavebník:	**Město Ústí nad Orlicí** Sychrova 16 562 24 Ústí nad Orlicí IČO: 00279676	

Název akce:	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ÚSTÍ NAD ORLICÍ	Architektonické a stavební řešení:	akad.arch. Pavel Hřebecký, Ing. arch. Milan Ševčík Ing. arch. Tomáš Filgas	
Místo:	Ústí nad Orlicí, areál Perla 01, č.p.52/1, 52/7, 1200, 52/8 k.ú. Ústí nad Orlicí	Zodpovědný projektant:	Ing.arch. Alexandr Verner	Paré:
		Vypracoval:	Gabriela Buzková	
Fáze:	Dokumentace pro umístění stavby (DUR)	Kontroloval:	Jan David	
Objekt:	**SO.01**	Datum: 04/2016	Formát: A3	
Projektová část:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Měřítko: 1:200	Změny: -	
Obsah:	ŘEZ A-A			Č.výkresu/ ST.08