


ŘEZ B-B



skladba střechy 01

- nástříková hmota systémově určená pro hřšíše s uměým polyuretanovým povrchem
- vyztužená betonová mazanina spód na 0,5%, separační a ochranná PE fólie
- 2x drenážní rohož
- vrchní SBS modifikovaný asf. pás s břídliým posypem
- podkladní SBS modifikovaný samolepící asf. pás systémově určený pro pokládku na tepelnou izolaci
- tepelná izolace
- parozbbrana SBS modifikovaný samolepící pás systémově určený pro pokládku na TR plechy
- nosná konstrukce střešního pláště – TR plech + ocelové vazníky
- podhled

skladba střechy 02

- vrchní SBS modifikovaný asf. pás s břídliým posypem
- podkladní SBS modifikovaný samolepící asf. pás systémově určený pro pokládku na tepelnou izolaci
- tepelná izolace
- parozbbrana SBS modifikovaný samolepící pás systémově určený pro pokládku na železobetonové stropy
- nosná konstrukce železobetonový strop
- omítka

skladba střechy 03

- extenzivní zeleň
- výsadbový substrát
- filtrační rouno PP
- drenážní desky
- ochranné rouno a separační PE fólie
- vrchní SBS modifikovaný asf. pás
- podkladní SBS modifikovaný samolepící asf. pás systémově určený pro pokládku na tepelnou izolaci
- tepelná izolace
- parozbbrana SBS modifikovaný samolepící pás systémově určený pro pokládku železobetonové stropy
- nosná konstrukce železobetonový strop
- omítka

SO.01 ±0,0 = 354,90 m n.m. (BpV)

Generální projektant: MS plan, s.r.o. U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 5 IČO: 16190513		Autor projektové části: MS plan, s.r.o. U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 5 IČO: 16190513		Stavebník: Město Ústí nad Orlicí Sychrova 16 562 24 Ústí nad Orlicí IČO: 00279676	
--	--	--	--	--	--

Název akce:	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ÚSTÍ NAD ORLICÍ			Architektonické a stavební řešení:		akad.arch. Pavel Hřebecský, Ing. arch. Milan Ševčík	
Místo:	Ústí nad Orlicí, areál Perla 01, č.p.52/1, 52/7, 1200, 52/8 k.ú. Ústí nad Orlicí			Zodpovědný projektant:	Ing.arch. Alexandr Verner		
Fáze:	Dokumentace pro umístění stavby (DUR)			Výpracovatel:	Gabriela Bužková		
Objekt:	SO.01			Kontroloval:	Jan David		
Projektová část:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Datum:	04/2016	Formát:	A3
Obsah:	ŘEZ B-B			Měřítko:	1:200	Změny:	-
							Č.výkresu/
							ST.09