

LEGENDA VZT:

Ø100, 560x200 / 250 = ROZMĚR(MM) / m3/hod

HHR HORNÍ HRANA POTRUBÍ ROVNÁ
SHR SPODNÍ HRANA POTRUBÍ ROVNÁ
HLS HORNÍ LÍC OD STROPU
DLP DOLNÍ LÍC OD PODLAHY

NEOZNAČENÁ RH150, 1D

VEŠKERÁ KOLENA A ROZBOČKY NA PŘETLAKOVÝCH ČÁSTECH VZDUCHOVODŮ OSADIT VODÍCÍMI PLECHY

VEŠKERÉ VZDUCHOTECHNICKÉ ROZVODY VEDENÉ VE VENKOVNÍM PROSTORU BUDOU TEPELNĚ-AKUSTICKY IZOLOVÁNY - TL. IZOLACE 100MM DO OBALU Z AL PLECHU

PŘÍVODNÍ A ODSÁVACÍ POTRUBÍ U ZAŘ.Č.1 BUDE V M.Č. 2.07 A TO OD STROPU AŽ PO OHŘÍVAČ VZDUCHU
TEPELNĚ IZOLOVÁNO - TL. IZOLACE 60MM

NASÁVACÍ POTRUBÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU A VÝFUKOVÉ POTRUBÍ U ZAŘ.Č.2 BUDE V M.Č. 1.31 1.32 TEPELNĚ
IZOLOVÁNO - TL. IZOLACE 60MM

PŘÍVODNÍ A ODSÁVACÍ POTRUBÍ U ZAŘ.Č.2 BUDE V PROSTORU CHODBY MEZI M.Č. 1.32 A TĚLOCVIČNOU
TEPELNĚ-AKUSTICKY IZOLOVÁNO - TL. IZOLACE 40MM

V MÍSTNOSTI 1.12 V 1.NP BUDE POTRUBÍ O PRŮŘEZU 200x200 A 200x100 A TO OD DĚLÍCÍ ZDI MEZI M.Č. 1.07 A 1.12 DO
VZDÁLENOSTI 1,1M PROTIPOŽÁRNĚ IZOLOVÁNO - TL. IZOLACE 40MM

VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI OBJEKTU, JE NUTNÉ V PŘEDSTIHU PŘED OBJEDNÁNÍM, VÝROBOU A MONTÁŽÍ VZT ZAŘÍZENÍ PRVKY A POTRUBÍ PŘESKONTROLOVAT A POROVNAT PROJEKT VZT SE SKUTEČNÝM ROZMĚRY NA STAVBĚ, V PŘÍPADĚ ZÁVAŽNÝCH ROZDÍLŮ ROZMĚRŮ MEZI HODNOTAMI PROJEKTOVANÝMI A SKUTEČNÉ NA STAVBĚ NAMĚŘENÝMI BUDE KONKRÉTNÍ PŘÍPAD ŘEŠEN INDIVIDUÁLNĚ VE SPOLUPRÁCI PROJEKTANTA VZT A DODAVATELE.

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Mylák	
Zodpovědný projektant :	Ing Augustin Bendl	
Projektant :	Jan Foist	
Kraj : Pardubický	M.Ú. : Ústí nad Orlicí	
Stavebník : Město Ústí nad Orlicí, IČO 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí,		

PROS s.r.o.
Dukelská 113
562 01 Ústí n/O
tel.: 465 522 417
www.pros.cz

Autorizace:

Stavba : **SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ Na Výsluní 200, Ústí nad orlicí**

st. 2631 a p.p.č. 514 k.ú. Ústí nad Orlicí [775274],
Na Výsluní 200, 566 01 Ústí nad Orlicí

VZDUCHOTECHNIKA Číslo paré :

Číslo zakázky :	
Stupeň PD :	DSP + DPS
Datum :	9/2015
Měřítko :	1:50
Formát :	4x A4

Název výkresu : PŮDORYS 1.NP - pavilón dětí

Číslo výkresu : D.1.4.a.4