

LEGENDA VZT:

Ø100..560x200 / 250 = ROZMĚR(MM) / m3/hod

HHR HORNÍ HRANA POTRUBÍ ROVNÁ
SHR SPODNÍ HRANA POTRUBÍ ROVNÁ
HLS HORNÍ LÍC OD STROPU
DLP DOLNÍ LÍC OD PODLAHY

NEOZNAČENÁ Ř=150, 1D

VEŠKERÁ KOLENA A ROZBOČKY NA PŘETLAKOVÝCH ČÁSTECH VZDUCHOVODŮ OSADIT VODÍCÍMI PLECHY

VEŠKERÉ VZDUCHOTECHNICKÉ ROZVODY VEDENÉ VE VENKOVNÍM PROSTORU BUDOU TEPELNĚ-AKUSTICKY IZOLOVANÝ - TL. IZOLACE 100MM DO OBALU Z AL PLECHU

PŘÍVODNÍ A ODSÁVACÍ POTRUBÍ U ZAŘ.C.1 BUDE V M.Č. 2.07 A TO OD STROPU AŽ PO OHŘÍVAČ VZDUCHU TEPELNĚ IZOLOVÁNO - TL. IZOLACE 60MM

NASÁVACÍ POTRUBÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU A VÝFUKOVÉ POTRUBÍ U ZAŘ.Č.2 BUDE V M.Č. 1.31 1.32 TEPELNĚ IZOLOVÁNO - TL. IZOLACE 60MM

PŘÍVODNÍ A ODSÁVACÍ POTRUBÍ U ZAŘ.Č.2 BUDE V PROSTORU CHODBY MEZI M.Č. 1.32 A TĚLOCVIČNOU TEPELNĚ-AKUSTICKY IZOLOVÁNO - TL. IZOLACE 40MM

V MÍSTNOSTI 1.12 V 1.NP BUDE POTRUBÍ O PRŮŘEZU 200x200 A 200x100 A TO OD DĚLÍCÍ ZDI MEZI M.Č. 1.07 A 1.12 DO VZDÁLENOSTI 1,1M PROTIPOŽÁRNĚ IZOLOVÁNO - TL. IZOLACE 40MM

VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI OBJEKTU, JE NUTNÉ V PŘEDSTIHU PŘED OBJEDNÁNÍM, VÝROBOU A MONTÁŽÍ VZT ZAŘÍZENÍ, PŘÍVKU A POTRUBÍ, PŘEKONTROLOVAT A POROVNAT PROJEKT VZT SE SKUTEČNÝMI ROZMĚRY NA STAVBĚ. V PŘÍPADĚ ZÁVAŽNÝCH ROZDÍLŮ ROZMĚRŮ MEZI HODNOTAMI PROJEKTOVANÝMI A SKUTEČNÉ NA STAVBĚ NAMĚŘENÝMI BUDE KONKRÉTNÍ PŘÍPAD ŘEŠEN INDIVIDUÁLNĚ VE SPOLUPRÁCI PROJEKTANTA VZT A DODAVATELE.

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Mykiák	
Zodpovědný projektant :	Ing Augustin Bendl	
Projektant :	Jan Folst	
Kraj : Pardubický	M.O. : Ústí nad Orlicí	
Stavebník : Město Ústí nad Orlicí, IČO 00279676, Bystrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí,		

Stavba : **SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ Na Výsluní 200, Ústí nad orlicí**

st. 2631 a p.p.č. 514 k.ú. Ústí nad Orlicí [775274],
Na Výsluní 200, 566 01 Ústí nad Orlicí

VZDUCHOTECHNIKA Číslo paré :

Název výkresu : PŮDORYS 2.NP - pavilón dětí

RIGIS s.r.o.
Čelakovo 170
Kostelec nad Orlicí
www.rigis.cz

Autorizace:

Číslo zakázky :	
Stupeň PD :	DSP + DPS
Datum :	9/2015
Měřítko :	1:50
Formát :	4x A4
Číslo výkresu :	D.1.4.a.5