

LEGENDA NOVĚ OSAZENÝCH ARMATUR:

1	TEPLOVODNÍ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL VÝKON 41,0 KW SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 4,0 M3/HOD	2 KS
2	PŘÍSTŘEŠEK PRO HUP, REGULÁTOR A PLYNOMĚR VEL. 1000x600x400 MM, VEL.DVÍŘEK 900x500 MM	1 KS
3	PLYNOMĚR G 10 Qmin=0,10 M3/HOD, Qmax=16,0 M3/HOD	1 KS
4	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU HUP DN 50 PN 4,0 MPA (NTL PŘÍPOJKA)	1 KS
5	ROHOVÁ PŘECHODKA PE/OCEL 63/2"	2 KS
6	HAVARIJNÍ UZÁVĚR – ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL PŘÍMÝ, BEZ PROUDU UZAVŘENO PRO PLYNNÁ PALIVA DN 50, NAPÁJENÍ 230 V, NÍZKOTLAK, VNITŘ. ZÁVIT Rp2",	1 KS
7	TLAKOMĚR ø160 ROZSAH 0 – 6 KPA, ZKUŠEBNÍ 3–CET. KOHOUT	1 KS
8	KULOVÝ UZÁVĚR – ZKUŠEBNÍ KOHOUT PRO ZEMNÍ PLYN G 1/2" PN 5 + NÁSTAVEC	1 KS

LEGENDA POTRUBÍ :

- OCELOVÉ BEZEŠVÉ POTRUBÍ NTL 2,0 KPA
- POTRUBÍ PE – NTL 2,0 KPA

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	
Zodpovědný projektant :	Ing. Jiří Sochůrek	
Projektant :	Ing. Jiří Sochůrek	
Kraj : Pardubický	M.Ú. : Ústí nad Orlicí	
Stavebník :	Město Ústí nad Orlicí, IČO 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí	
Stavba :	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ Na Výsluní 200, Ústí nad Orlicí st. 2631 a p.p.č. 514 k.ú. Ústí nad Orlicí [775274], Na Výsluní 200, 566 01 Ústí nad Orlicí	
	PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ	Číslo paré :
Název výkresu :	PŮDORYS 1.NP (HOSPODÁRSKÁ ČÁST)	Číslo výkresu : D.1.4.d.3

IRBOS s.r.o. Čestice 115 Kostelec nad Orlicí 517 41 www.irbos.cz

Autorizace:

Číslo zakázky :	6-2/2015
Stupeň PD :	DSP + DPS
Datum :	9/2015
Měřítko :	1:50
Formát :	8x A4