


# KLADČSKÉ SCHÉMA



## VÝPIS MATERIÁLU:

POŘ. ČÍSLO	NÁZEV	MNOŽSTVÍ
1.	TROUBA PE100 RC SDR11 D110 (DN100)	74,0 m
2.	ŠOUPÁTKO DN 80	1 ks
3.	ŠOUPÁTKO DN 100	2 ks
4.	TELESKOPICKÁ OVLÁDACÍ SOUPRAVA PRO ŠOUPÁTKO DN100 HL.1,2-1,5m	3 ks
5.	ŠOUPÁTKO PŘÍPOJKY DN25 VNĚJŠÍ/PE 32 – ODHAD	1 ks
6.	TELESKOPICKÁ OVLÁDACÍ SOUPRAVA PRO ŠOUPÁTKO DN25 HL.1,2-1,5m	1 ks
7.	ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP + ROZNAŠECÍ BET. DESKA	4 ks
8.	T KUS DN100/80	1 ks
9.	LEMOVÝ NAKRUŽEK D90/DN80 + OTOČNÁ PŘÍRUBA DN80	1 ks
10.	LEMOVÝ NAKRUŽEK D110/DN100 + OTOČNÁ PŘÍRUBA DN100	6 ks
11.	WAGA PŘÍRUBOVÝ ADAPTER S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU DN100	1 ks
12.	NAVRTÁVACÍ PAS PE D110/1'	1 ks
13.	SOUPIRAVA PRO NAPOLENÍ NA STAV. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	1 ks
14.	ELEKTROSPOLKA PE100 D90	1 ks
15.	ELEKTROSPOLKA PE100 D110	6 ks
16.	FFK KUS 11" 1/4 DN100	1 ks
17.	FFK KUS 22" 1/2 DN100	2 ks
18.	VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYK 1x6,0mm	78,0 m
19.	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE MODRÁ Š.50cm	78,0 m
20.	ZAJIŠŤOVACÍ BLOK, BETON C16/20 4ks	0,75 m <sup>3</sup>

Vypracoval:	Jan Dominik Suchánek, DiS.	<div>JDS projekt, s.r.o.</div> <div>Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto</div> <div>IČO: 288 03 736</div>	
Technická kontrola:	Jana Procházková, Ph.D.		
Zodpovědný projektant:	Jan Dominik Suchánek, DiS.		
Region: PARDUBICKÝ	Okres: ÚSTÍ NAD ORLICÍ		Obec: ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Investor: TEPVOS, spol. s r.o., TRŽEBOVSKA 287, 562 03 ÚSTÍ NAD ORLICÍ – HLAVATY			
Akce:	OBNOVA – VODOVOD POD LESEM – PE RC DN100		
Objekt: IO 01 OBNOVA VODOVODU			
Obsah:	KLADEČSKÉ SCHÉMA		
Stupeň:		DSP	
Zak. č.:		144–15–3	
Arch. č.:		144–15	
Datum:		12/2015	
Formát:		2xA4	
Měřítko.:		Číslo příl. výkresu:	
Kotly, m		D.1.4	