


Č.	MÍSTNOST	PLOCHA
20	LEHÁRNA DOLNÍHO ODDĚLENÍ	42,5
21	HERNA	29,8
22	DENNÍ MÍSTNOST	56,2
23	JÍDELNA	14,0
24	WC, UMÝVÁRNA	11,8
25	SCHODIŠTĚ	10,3
26	WC PERSONALU	1,8
27	JÍDELNÍ VÝTAH	1,8

Poznámka 1:  
Silnoproudé rozvody musí být taženy odděleně od slaboproudých vedení.

Poznámka 2:  
Kabelové trasy jsou navrženy orientačně, pokud budou nalezeny trasy vhodnější je možné je po dohodě s investorem použít.



LEGENDA:

- ZÁSUVKY 16A/230V IP44

- ZÁSUVKY 16A/400V IP44

- ZÁSUVKY 16A/230V IP20 - VZDY PRVNÍ V OKRUHU S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ

- KABELOVÁ TRASA

- OHŘÍVAČ VODY - STÁVAJÍCÍ

- SPORÁKOVÁ KOMBINACE

- VÝVOD KE SPOTŘEBÍČI 400V/16A

- STUPNACÍ VEDENÍ

- PROSTOROVÝ TERMOSTAT 5-50°C

- TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VYPNUTÍ PLYNOVÉHO KOTLE

STOP

OT

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:  
OCHRANNÉ OPATŘENÍ:

STANOVENÍ PROSTŘEDÍ:  
PROVEDENÍ :

3+NPE AC 50Hz, 400V/230V TN-C-S  
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed. 2

- ZÁKLADNÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI  
NEBO KRYTY

- OCHRANA PŘI PORUŠE - OCHR. POSPOJOVÁNÍM, AUTOMATICKÝM  
ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY

DLE ČSN 33 2000-1, 33 2000-5-51 ed. 3 - viz. TZ  
KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU, V LIŠTÁCH,  
VE STROPNÍ KONSTRUKCI, V PODLAHÁCH

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div><div></div><div><b>ELEKTRO-SYCHRA</b> Elektronická sychra s.r.o. IČO: 258 565 01, Ústí nad Orlicí Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí tel: 465 537 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div></div>			
ROMÁN HRODĚJ	ING. PETR ŠEDAJ	ING. PETR ŠEDAJ				
MÍSTO VÝSTAVBY	Ústí nad Orlicí, Hůvčův					
INVESTOR	Město Ústí nad Orlicí					
STAVBA			FORMÁT	A2		
STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POD LESEM HYLVAŤ, ÚSTÍ NAD ORLICÍ			DATAUM	3/2016		
			STUPEŇ	DSP		
			ČÍSLO ZAKÁZKY	16013		
			MĚŘÍTKO	1:50		
OBSAH			SILNOPROUD 2.NP	ČÍSLO VÝKRESU	E5	