

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

C.	Název místnosti	Plocha [m²]	Sálčiny	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámky
101	Vestibul	25,05	3,250	Keramická dlažba	S03, výmalba omyvatelnou akrylátovou barvou	Výmalba	
102	Kancelář	13,80	3,250	PVC	S03, výmalba omyvatelnou akrylátovou barvou	Výmalba	
103	Jedleha	185,00	3,250	PVC	S03, výmalba omyvatelnou akrylátovou barvou	Výmalba	
104	Kuchyně	56,22	3,270	Keramická dlažba	S01, S04, S05 do výšky 2100mm, S003, výmalba omyvat. akrylát. barvou	Výmalba	demonž stáv. vzt rozvodu
105	Mytí stolního nádobí	9,95	3,270	Keramická dlažba	S01, S04 do výšky 2100mm, S003, výmalba omyvat. akrylátovou barvou	Výmalba	
106	Mytí kuchyňského nádobí	17,14	3,270	Keramická dlažba	S01, S04 do výšky 2100mm, S003, výmalba omyvat. akrylátovou barvou	Výmalba	
107	Příprava masa	16,93	3,270	Keramická dlažba	S01, S04 do výšky 2100mm, S003, výmalba omyvat. akrylátovou barvou	Výmalba	
108	Denní místnost	4,74	3,270	Keramická dlažba	S03, výmalba omyvatelnou akrylátovou barvou	Výmalba	
109	Přijem zboží	4,31	3,270	Keramická dlažba	S03, výmalba omyvatelnou akrylátovou barvou	Výmalba	
110	Schodiště	5,00	5,940	Stávající	S03, výmalba omyvatelnou akrylátovou barvou	Výmalba	
111	Sklep ukládových prostředků a nářadí	1,26	3,360	Keramická dlažba	S01, S04 do výšky 2100mm, S003, výmalba omyvat. akrylátovou barvou	Výmalba	
112	WC personál	5,42	3,360	Keramická dlažba	S01, S04 do výšky 2100mm, S003, výmalba omyvat. akrylátovou barvou	Výmalba	
113	Satna	15,05	3,250	Keramická dlažba	S03, výmalba omyvatelnou akrylátovou barvou	Výmalba	demonž stáv. podhledu
114	Satna + kuchyňka	10,72	2,800	Keramická dlažba	S03, výmalba omyvatelnou akrylátovou barvou	Výmalba	
115	Předstřel	59,22	2,960, 2,960	Stávající	Stávající	Stávající	
116	Chodba	12,38	2,600	Keramická dlažba	S03, výmalba omyvatelnou akrylátovou barvou	Podhled	výbourn stáv. lamelový podhled
117	Úklid	1,50	3,250	Keramická dlažba	S01 do výšky 2100mm, výmalba omyvatelnou akrylátovou barvou	Výmalba	
118	Předstřel WC muži	2,59	2,600	Keramická dlažba	S01 do výšky 2100mm, výmalba omyvatelnou akrylátovou barvou	Podhled	výbourn stáv. lamelový podhled
118a	WC muži	5,83	3,250	Keramická dlažba	S01 do výšky 2100mm, výmalba omyvatelnou akrylátovou barvou	Podhled	
119	Předstřel WC ženy	2,69	2,600	Keramická dlažba	S01 do výšky 2100mm, výmalba omyvatelnou akrylátovou barvou	Podhled	výbourn stáv. lamelový podhled
119a	WC ženy	4,01	3,250	Keramická dlažba	S01 do výšky 2100mm, výmalba omyvatelnou akrylátovou barvou	Podhled	
120	WC pro imobilní	2,99	2,600	Keramická dlažba	S01 do výšky 2100mm, výmalba omyvatelnou akrylátovou barvou	Podhled	demonž stáv. vzt zařízení
121	VZT stávající	7,85	3,250	Stávající	Stávající	Stávající	
122	Výšh	1,63	3,250	Stávající	Stávající	Stávající	
123							
PLOCHA CELKEM		471,28					

Pozn.
1. Výmalba se provádí omyvatelnou akrylátovou barvou
2. Skladby S01, S04, S05 jsou do výšky 2100 mm
3. Před úpravou povrchu případně vybourat stávající obklad a vyrovnat povrch cementovou omítkou

VÝPIS SKLADEB


- S01 PENETRACE
LEPIDLO
KERAMICKÝ OBKLAD
- S03 PŘÍČKA Z CIHEL POROTHERM 11,5
CEMENTOVÁ OMÍTKA
ŠTUKOVÁ OMÍTKA
VÝMALBA OMYVATELNOU AKRYLÁTOVOU BARVOU
- S04 PŘÍČKA Z CIHEL POROTHERM 11,5
CEMENTOVÁ OMÍTKA
PENETRACE
LEPIDLO
KERAMICKÝ OBKLAD
- S05 PŘÍČKA Z CIHEL POROTHERM 14
CEMENTOVÁ OMÍTKA
PENETRACE
LEPIDLO
KERAMICKÝ OBKLAD
- S06 PŘÍČKA Z CIHEL POROTHERM 11,5
CEMENTOVÁ OMÍTKA
VÝMALBA

LEGENDA MATERIÁLŮ


- ŽEL. BET. KONSTRUKCE
ZDIVO POROTHERM
VOLNÉ LOŽENÝ ŠTĚRK 4-32 mm

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- STÁVAJÍCÍ CIHELNE KONSTRUKCE
BOURANÉ KONSTRUKCE
NOVE KONSTRUKCE



STŘECHA



ŘEZ E-E'

ZOOP. PROJEKTANT Ing. Ondřej BALÁŽEK	ARCHITEKTURA Ing. arch. MARTA BALÁŽKOVÁ	VYPRACOVALY Ing. arch. MARTA BALÁŽKOVÁ Ing. arch. TATIANA REBOVÁ	B3 ATELIER Ing. Ondřej BALÁŽEK, CSc. 0010450 PRAHA 10, U ZŠ, 612 00 BRNO PRACOVNA: PRAHA 22, 602 00 BRNO KONTAKT: 733 812 00 BRNO E-MAIL: balazek@b3atelier.cz
OBJEDNATEL MĚSTO USTÍ NAD ORLICÍ, odbor rozvoje města			FORMÁT 1204
PARADIGMATY KRAJ			DATUM ČERVEN 2017
STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ v OBJEKTU OSSZ v USTÍ nad ORLICÍ - parc. č. 1646			ÚČEL JEDNOTUP. PROJEKT
			ČÍSLO REVIZE
			DATUM REVIZE
			ČÍSLO KOPIE
PŮDORYS 1NP a STŘECHY			MĚRITKO 1:50
			ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.1.1