


PŮDORYS



LEGENDA :

1. ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN ACO LIPUMAX NG10, SF1000 L, D400, Ø 1800 mm, VÝŠKA 1790 mm
2. ZÁKRYTOVÁ DESKA Ø 1800 mm, VÝŠKA 200 mm D 400
3. ŠACHETNÍ VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-Q.1 63/6..8..10
4. ŠACHTOVÝ POKLOP D 400
5. PÍSKOVÝ PODSYP
6. BETONOVÁ ZÁKL. DESKA - DLE STATICKÉHO NÁVRHU
7. PŘÍTOKOVÉ POTRUBÍ DN 150
8. ODTOKOVÉ POTRUBÍ DN 150
9. ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1 100/25
10. ŠACHETNÍ VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-Q.1 63/8

ZODPOVĚDNÝ POJEKTANT:		VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:		
Ing. arch. MARTA BALÁŽIKOVÁ	Ing. Karel Dovrtěl	Ing. Karel Dovrtěl	Ing. Karel Dovrtěl
INVESTOR: MĚSTO ÚSTÍ nad ORLICÍ, odbor rozvoje města, PARDUBICKÝ KRAJ			
NÁZEV: STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ			
MÍSTO: v OBJEKTU OSSZ v ÚSTÍ nad ORLICÍ - parc. č. 1646			
ČÁST: D.1.4.ZT - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
OBSAH: LAPÁK TUKŮ			
ČÍS. ZAKÁZKY: 120/2017		DATUM: 05/2017	
STUPEŇ PD: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY		FORMÁT A4: 2	
PŘÍLOHA:		MĚŘÍTKO: 1:50	
		Č. PARÉ:	
		ZT.07	

. PROJEKT
Ing. Karel Dovrtěl
projekty TZB
T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz