

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z BLOKŮ VÝPLŇOVÉ, NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB SKELET
STROPY Z PANELŮ HURDIS, PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH CIHEL

ZDIVO Z BLOKŮ HELUZ AKU 25 MK, KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ
ISOVER TF PROFI 100 S TENKOVRSTVOU STĚRKOU

ŽELEZOBETON C20/25, OCEL 10505(R)

Ⓐ
- OLEJIVZDORNÝ NÁTĚR
- ŽB BLOK 2,9x1,7x0,8M, C25/30 800 MM
- SYLOMER R25 25 MM
- SYLOMER R25 25 MM
- HYDROIZOLACE NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL
- ŽB DESKA C20/25, KARI SÍŤ 6/100/100 150 MM

Ⓑ
- ŽB BLOK 2,9x1,7x0,8M, C25/30, 2x KARI SÍT 6/100/100
- HYDROIZOLACE NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL
- SYLOMER W12 12 MM
- ŽB STĚNA C20/25, KARI SÍŤ 6/100/100 150 MM

Ⓒ
- OLEJIVZDORNÝ NÁTĚR
- ŽB DESKA, C20/25, KARI SÍŤ 6/150/150 70MM
- STYRODUR 5000 CS 80 MM
- HYDROIZOLACE NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL
- ŽB DESKA C20/25, KARI SÍŤ 6/100/100 150 MM

KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	
ING. MILLICH	ING. MILLICH	

MILLICH, s.r.o.
Projekce, dozor, provádění staveb
e-mail: projekce.millich@gmail.com
tel.: 724 088 858

INVESTOR: MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, SYCHROVA 16, ÚSTÍ NAD ORLICÍ

AKCE: MODERNIZACE VÝTAHŮ V CENTRU SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

STUPEŇ	DPS
ZAKÁZKA	CSP
DATUM	05/2017

VÝKRES: ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

MĚŘ:	*Č.V.:*
1:50	-D1.1.16-