



ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ
Z LIT DN 200
V TRAVNATÉ PLOŠE




ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ
Z LIT DN 200
V MÍSTNÍ ASF. KOMUNIKACI



- 1 – HUTNĚNÝ ZÁSP NETRŽIDĚNÝ ŠTP
- 2 – HUTNĚNÝ PISKOVÝ OBSP DO VEL. ZRN 4mm
- 3 – HUTNĚNÉ PISKOVÉ LOŽE DO VEL. ZRN 4mm
- 4 – VODOVOD. POTRUBÍ
- 5 – VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYKY 6mm2
- 6 – VÝSTRAŽNÁ FOLIE
- 7 – DRENÁŽ PVC90-ŠTĚRK 8-16mm
- 8 – HUTNĚNÝ ZÁSP VYTĚŽENOU ZEM.

POZN.:
V TRASE VÝTLAKU UO-4 BUDOU PO 50,0m PROVEDENY TĚSNÍCÍ JILOVÉ ZÁTKY. ZÁTKA BUDE PROVEDENA NA CELOU ŠÍŘKU VÝKOPU 1,1 m, DÉLKU 1,0m a VÝŠKU 1,0m ODE DNA VÝKOPU. ZÁTKA BUDE PROVEDENA TAK, ABY BYL PŘERUŠEN PODSYP, OBSYP A DRENAŽ

SO 02 - VÝTLAK VODY Z VRTU UO-4

REVMZE	POPIS OBSAHU REVMZE	DATUM
Zodpow. projektant	Vypracoval	Kontrola
Ing.Pravec František <i>Pravce</i>	Ing.Kopecký Josef <i>Kopecky</i>	Ing.Pravec František
Obec	Ústí nad Orlicí	Kraj Pardubický
Investor	TEP VOS spol. s r.o., Ústí nad Orlicí	
VÝTLAK VODY Z VRТУ UO-4 ÚSTÍ NAD ORLICÍ ULOŽENÍ POTRUBÍ		
 <p>PC PROJEKT projekční kancelář 570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22 tel.: 461 635 017, pravec@vo.cz</p>		
Číslo zakázky	20100512	
Druh projektu	DPS	
Datum	01./2018	
Formát A4	3xA4	
Měřítko	Číslo příloh	
.	D.2.10	